

エントランスホール照明LED化工事

仕 様 書

メーカー : 東芝ライテック

型 式 : 照 明 器 具 : LEDD-20045N-LD9 (20 台)
リニューアルプレート : LEDX-200042 (20 個)

※既設照明メーカーの後継機種であり、開口部の寸法等を適合させるため上記メーカー、型式を指定する。

設置場所 : 本館1F エントランスホール

用 途 : エントランスホール照明

目 的 : 1. 既設照明ランプ生産停止に伴う今後の維持管理対策
2. LED化による省エネ対策

工 期 : 契約締結日～令和8年10月31日までの間の休診日で実施のこと。
但し、物品入手後1か月以内に施工すること。

工 程 表 : 着工日の2週間前までに工程表を提出すること。

現場調査 : 入札日までの指定した期間中に現地調査を実施すること。
(※現地調査を未実施の者は入札に参加できない)
(※現地調査時に該当エリアの電灯図面を配布する)

報 告 書 : 完了後の報告書には交換部品及び経費一覧表に記載がある全ての部品について交換したことがわかるもの(新・旧写真等)を添付すること。

そ の 他 : 工事に関する部材搬入経路、使用電源、養生範囲等は当医療センター施設担当員と協議のうえ決定し、決定事項を遵守すること。
又、工事中においては監督員の指示に従うこと
工事完了後の保証期間を1年間以上とし、保証期間中に故障等が発生した場合は無償で新品と交換し、正常点灯確認を実施すること。
※故障が本工事に無関係であることを明確に証明できる場合はこの限りではない。
本仕様書に記載がない件で疑義が発生した場合は双方で協議のうえ決定する。

近江八幡市立総合医療センター
総務課管理グループ 施設担当