

令和6年度

近江八幡市立総合医療センター

監視カメラ設備一部更新工事

仕 様 書

令和6年11月1日

## I. 仕様書説明概要

### 1. 調達の背景及び目的

既存の監視カメラ録画用レコーダーが生産終了品となり、今後起こりうる故障等不具合の際に、メーカー修理対応が困難となるため、現行品のレコーダーに更新する。

### 2. 工事場所

近江八幡市立総合医療センター

住所：滋賀県近江八幡市土田町 1379 番地

### 3. 工事完了期限

令和 7 年 3 月 31 日（月）

### 4. 内容

#### (1) レコーダーの更新

ラック架内にレコーダーを設置・接続し、システムが適切に機能するよう設定等を行う。

#### (2) 撤去

更新に伴い不要になった既存機器、ケーブル類等の撤去を行う。

### 5. 構成内訳

#### 【監視カメラ設備】

(1) AHD レコーダー 4 台

### 6. 導入に関する留意事項

(1) 導入スケジュールは、機器納期・工事期間の説明を行った上で、担当者と協議し、業務に支障が無いように留意しその指示に従うこと。

(2) 既設流用機器(映像確認モニターカメラ・ライブユニット・ワーテイストリビューターカラーカメラ)等監視カメラシステムが従来通り適切に機能するようにすること。

#### (3) 流用想定機器

・映像確認モニターカメラ・ライブユニット・ワーテイストリビューターカラーカメラ/既設配線等

## II. 調達物品が備える技術的要件

### 1. 監視カメラ設備

(1) AHD レコーダー 16 局 4TB 参考品番 TOA 製 AH-R116-4A 4 台

① 既存メーカーシステムと互換性、整合性があること。

② AHD 及び NTSC 規格のカメラに対応していること。

- ③ カメラ映像入力を 16 系統装備し、HDD を 4TB(2TB×2)搭載していること。
- ④ ミラーリング (RAID) 機能を搭載していること。
- ⑤ ラックマウント金具も納入すること。
- ⑥ 国内市場への十分な導入実績を持つ機器とし、かつ保守を容易とする標準的な国内メーカーの既製品であること。

#### <その他>

- ・入札前の指定期間中に流用機器の確認、ラックマウント金具の検討等を目的とした既設調査を実施し、適合する機器を選定すること。(既設調査を未実施の者は入札に参加できない。)
- ・プランク<sup>ハ</sup> 柵及び通気<sup>ハ</sup> 柵は現地の状況にあわせて用意すること。
- ・設置工事に伴う必要な作業費・配線・ケーブル・プラグ類・更新後の不要機器処分費を含め、全ての経費を含めること。(福利厚生費を含む)
- ・設置後、取扱説明会を必ず設置業者が実施すること。

### III 工事作業等に関する要件

- (1) 梱包材等の廃棄物については、受注者の責任において撤去処分すること。
- (2) 搬入・設置のスケジュールについては落札後、担当者と調整を行い作業にあたること。
- (3) 流用機器が多数あるため、既設状況を熟知しているもの(既設調査実施者)を更新工事実施作業者に含むこと。
- (4) 取扱説明書は、メーカー機器取扱説明書と簡易取扱説明書を用意すること。

### IV 保証

- (1) 保証期間  
受注者は、本機器を引き渡し 1 年以内に使用上の瑕疵がなく故障が生じた場合には、無償で修理または取替を行うものとする。
- (2) アフターサービス・メンテナンス  
導入システムに対して、迅速にして十分なアフターサービス及びメンテナンスができる体制をとること。